Prezydent Włocławka
IZ.0003.2.2026
UID:1388479

Włocławek, 12.01.2026 r.

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
15. 01. 2026 data wpł. ..... Nr 544/01/2026

Pani
Irena Vuković - Kwiatkowska
Radna Miasta Włocławek

Odpowiadając na Pani interpelację wniesioną podczas XXVIII sesji Rady Miasta Włocławek w sprawie udzielenia szczegółowej informacji (w ujęciu tabelarycznym) dot. *remontu dachu nad salą gimnastyczną w budynku Liceum Marii Konopnickiej, który jednocześnie stanowi taras tego obiektu*, w załączeniu przesyłam kosztorys ofertowy na zadanie pn.: „Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej we Włocławku".

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej we Włocławku - elektryka
ADRES INWESTYCJI : ul. St. Bechiego 1 , 87-800 Włocławek
WYKONAWCA ROBÓT : Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski
ADRES WYKONAWCY : ul. Jasna 10, 87-800 Włocławek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Nożewski
DATA OPRACOWANIA : 09.01.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 44 544,18 zł
Słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery i 18/100 zł

Firma Budowlano-Drogowa
BJN
Bartosz Nożewski
87-800 Włocławek, ul. Jasna 10
NIP 888-309-46-23 REGON 340852435

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.01.2026

Data zatwierdzenia

URZĄD MIASTA ... mgr inż. Kamila ... INSPEKTOR NADZORU KUP/0036/OW/04

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KSNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.	8,000	30,57	244,56
2	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych	kpl.	26,000	655,61	17 045,86
3	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych	kpl.	12,000	655,61	7 867,32
4	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych	kpl.	12,000	655,61	7 867,32
5	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych	kpl.	2,000	655,61	1 311,22
6	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	26,000	72,25	1 878,50
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						**36 214,78**
Podatek VAT						**8 329,40**
Ogółem wartość kosztorysowa robót						**44 544,18**

Słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery i 18/100 zł

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40655 Użytkownik: BJN

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej we Włocławku
ADRES INWESTYCJI : ul. St. Bechiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski
ADRES WYKONAWCY : ul. Jasna 10, 87-800 Włocławek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Nożewski
DATA OPRACOWANIA : 09.01.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 788 590,32 zł
Słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt i 32/100 zł

Firma Budowlano-Drogowa
BJN
Bartosz Nożewski
WYKONAWCA
87-800 Włocławek, ul. Jasna 10
NIP 888-309-46-23 REGON 340852435

Data opracowania
09.01.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

WŁOCŁAWEK
INSPEKTOR NADZORU

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont tarasu - wg przyjętego pełnego systemu producenta				
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych	m2	503,253	20,452	10 292,66
2 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	503,25	28,789	14 487,96
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	46,17	8,337	384,90
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku	m	19,800	6,114	121,05
5 d.1	KNR 4-01 0535-08 pas nadryn-nowy pas podryn-nowy	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	34,628	16,673	577,36
6 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m2	503,25	17,229	8 670,39
7 d.1	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m3	503,25	13,831	6 960,67
8 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono- wych - pierwsza warstwa	m2	503,25	17,229	8 670,39
9 d.1	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierównosci i oczyszczenie	m2	503,25	11,115	5 593,81
10 d.1	ZKNR C-2 0604-01	Wykonywanie jastrychów cementowych na przy- gotowanym podłożu - warstwa kontaktowa	m2	503,25	16,876	8 493,15
11 d.1	KNR 2-02 0617-02 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami syroplanu gr. 1 cm wys. 30 cm -dylatacja obwodowa'	m	67,970	31,284	2 126,38
12 d.1	ZKNR C-2 0604-05 analogia	Wykonywanie jastrychów cementowych na przy- gotowanym podłożu o gr. 45 mm - naprawa pod- łoża i poprawienie spadku	m2	503,25	62,396	31 401,18
13 d.1	ZKNR C-2 0301-13	Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń fa- set przy użyciu zapraw mineralnych	m	67,970	90,821	6 173,11
14 d.1	ZKNR C-2 0306-01	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej - gruntowanie powierzchni poziomej	m2	503,25	4,475	2 252,21
15 d.1	ZKNR C-2 0306-02	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej - gruntowanie powierzchni pionowej	m2	27,188	5,356	145,61
16 d.1	ZKNR C-2 0306-03	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej - przyklejenie membrany na powierz- chni poziomej	m2	503,25	47,614	23 961,47
17 d.1	ZKNR C-2 0306-04	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej - przyklejenie membrany na powierz- chni pionowej	m2	27,19	91,130	2 477,82
18 d.1	ZKNR C-2 0306-05	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej - wklejenie narożników z membrany	szt.	34	28,396	965,47
19 d.1	ZKNR C-2 0307-02	Ułożenie na izolacji poziomej z membrany samo- przylepnej warstwy drenażowej	m2	503,25	36,473	18 355,36
20 d.1	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro- pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian ekstrudowany XPS 14cm frez	m2	503,25	65,281	32 852,72
21 d.1	ZKNR C-2 0307-03 analogia	Osłonięcie pionowych izolacji z membran samo- przylepnych tkaniną techniczną - włóknina odsą- czająca poliestrowa gramatura min. 300 g/m2	m2	503,25	20,452	10 292,13
22 d.1	ZKNR C-2 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przy- gotowanym podłożu o gr. 45 mm	m2	503,25	62,396	31 401,18
23 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	503,25	11,220	5 646,55
24 d.1	ZKNR C-2 0604-07	Wykonywanie jastrychów cementowych na przy- gotowanym podłożu - nacinanie szczelin dylata- cyjnych	m	166,070	12,227	2 030,53
25 d.1	ZKNR C-2 0604-08	Wykonywanie jastrychów cementowych na przy- gotowanym podłożu - wypełnianie szczelin dyla- tacyjnych o szer. 10 mm - uszczelnienie dylatacji, styku posadzki z płytek i cokolika oraz górnej kra- wędzi cokolika	m	166,07	21,087	3 501,98
26 d.1	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m	212,240	54,970	11 666,91
27 d.1	ZKNR C-2 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej	m	67,970	60,528	4 114,10
28 d.1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m	46,17	121,947	5 630,30
29 d.1	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku	m	19,800	107,782	2 134,07
30 d.1	KNR 2-02 0507-01 obróbka okapowa pas nadryn-nowy pas podryn-nowy	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku	m2	55,405	229,361	12 707,74

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40655 Użytkownik: BJN

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
31 d.1	ZKNR C-2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powło- ki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry prze- ciw przesączaniu wody	m²	503,25	62,076	31 239,92
32 d.1	ZKNR C-2 0506-02 analogia	Układanie płytek z kamieni sztucznych na goto- wym podłożu na podstawach dystansowych sys- temowych Płytka 60x60x1,8 cm	m²	503,25	160,395	80 718,35
33 d.1	ZKNR C-2 0515-05 analogia	Układanie płytek z kamieni sztucznych na goto- wym podłożu. Układanie cokołów - montaż stalo- wej listwy systemowej czołowej do tarasów na wspornikach	m	50,150	65,120	3 265,78
34 d.1	KNR-W 4-01 0702-03 analogia	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej pa- sami o szer.do 30 cm - szer. około 60cm wsp Rx2 Krotność = 2	m	6	26,677	160,06
35 d.1	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - szer 60 cm wsp RMS x 2 Krotność = 2	m	6	172,800	1 036,80
36 d.1	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzch- ni zewnętrznych tynków gładkich - malo- wanie gzymsu po naprawach	m²	36,936	22,325	824,58
37 d.1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w po- ziomie I kondygnacji - demontaż przęseł ba- lustrady do ponownego wspawania	m	46,17	68,150	3 146,50
38 d.1	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balus- trady	m²	50,787	25,399	1 289,92
39 d.1	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m²	50,79	5,703	289,62
40 d.1	KNR 2-02 1209-01 analogia	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - wspawa- nie uprzednio zdemontowanych przęseł balustrady z podniesieniem ich ponad płaszyznę płytek	m	46,17	239,230	11 045,24
41 d.1	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi- niowymi i olejnymi konstrukcji kratowych	m²	50,79	11,454	581,75
42 d.1	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowy- mi konstrukcji kratowych	m²	50,79	11,422	580,11
43 d.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	7	75,578	529,05
44 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	7	15,006	105,04
45 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	7	18,340	128,38
46 d.1	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetono- wych na od- ległość 1 km	m³	40,260	281,900	11 349,28
47 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 10	m³	40,26	50,198	2 020,98
48 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m³	40,26	150,000	6 039,00
49 d.1	KNR 4-04 1103-04 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem samo- wyładowczym na odleg. 1 km - zdemontowana izolacja termiczna	m³	70,455	22,213	1 565,01
50 d.1	KNR 4-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod. za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 10	m³	70,455	46,433	3 271,46
51 d.1	kalk. własna	Utylizacja styroduru	m³	70,46	150,000	10 569,00
52 d.1	KNR 4-04 1107-03 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym z za- ładun- kiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km - wywóz izolacji p.wodnej papa	t	2,013	338,981	682,37
53 d.1	KNR 4-04 1107-04 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym - do- datek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t	2,013	32,633	65,69
54 d.1	kalk. własna	Utylizacja papy	t	2,013	1 250,000	2 516,25
55 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m²	322,000	36,418	11 726,70
56 d.1	KNN-R 2 1505-01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m²	322	3,009	968,91
57 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 15 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,55,56)				26 632,29

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40655 Użytkownik: BJN

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		**Remont sufitu aula I sala**				
58 d.2	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - demontaz sufitu z otynkowanej supremy	m2	382,200	16,673	6 372,43
59 d.2	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowy- mi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, meta- lowym z kształtowników CD i UD	m2	382,2	217,236	83 027,51
60 d.2	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowy- mi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2	191,880	49,707	9 537,72
61 d.2	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izolacja pod ocieplenie stropowe	m2	382,2	15,414	5 891,31
62 d.2	KNNR 2 0602-05 analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mi- neralnej układane na sucho jednowarstwowo	m2	382,2	22,310	8 526,81
63 d.2	KNR-W 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej pa- sami o szer.do 30 cm	m	4	13,338	53,35
64 d.2	KNR 19-01 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m	4	87,940	351,76
65 d.2	KNR 19-01 0819-01 analogia	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 10 cm - uzupełnienie i naprawa styku gzymsu z sufitem	m	115,100	33,274	3 829,79
66 d.2	KNNR-W 2 W1302-02 analogia	Tapetowanie ścian - tapeta z włókna szklanego na suficie	m2	382,2	34,897	13 337,61
67 d.2	KNR 0-23 2611-02 gzyms wew pow sufitu analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie i tapetowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	428,240	8,767	3 754,27
68 d.2	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gip- sowych spoinowanych szpachlowanych	m2	428,24	24,252	10 385,86
69 d.2	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolum- nowe wys. do 6 m	kol.	4	430,751	1 723,00
70 d.2	NNRNKB 202 1620-01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych Krotność = 10	przes.kol.	4	132,845	531,38
71 d.2	KNR-W 4-01 0109-14 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetono- wych na odległość 1 km - wywóz rozebranej su- premy	m3	15,288	281,899	4 309,67
72 d.2	KNR-W 4-01 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km wywóz rozebranej supremy Krotność = 10	m3	15,288	50,198	767,43
73 d.2	kalk. własna	Utylizacja supremy	m3	15,288	150,000	2 293,20
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						**641 130,34**
Podatek VAT						**147 459,98**
Ogółem wartość kosztorysowa robót						**788 590,32**

Słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt i 32/100 zł

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40655 Użytkownik: BJN